ROCASAR

ROCAS Y CASCADAS

" Un rincón de la naturaleza en su hogar o negocio "

Santa Catarina Nuevo León a 21 de abril de 2022.

AT'N. Sra. Laura Almeyda.
Municipio San Pedro Garza García.

A continuación, presento a usted el presupuesto, trabajos por realizar y la lista de materiales necesarios para la construcción de:

a)- Instalación de sistema de riego y trabajos diversos de plomería y construcción.

Trabajos a realizarse en Parque la Cañada ubicado en calle Gral. Treviño entre Av. Gómez Morín y Gerónimo Siller.

SISTEMA DE RIEGO Y EQUIPOS.

Suministro e instalación de sistema de riego por secciones, incluye control Rain Bird ESP-Me hasta 22 estaciones, tres módulos, 18 secciones, 19 válvulas solenoide, 85 rotores 5004 y 5006, 60 rociadores 1804, boquillas Van 18, 17 registros 6", 120 m.l. manguera funny pipe, 40 tramos tubería 1 ¼ y 120 tramos 1 pulg. 40 tramos ¾ y ½ en ced 26, 160 codos funny pipe ¾ 130 codos funny pipe ½ , pegamento, limpiador, 8 rollos 150 m. cable calibre 18 rojo y blanco, conexiones plomería ced.40, materiales y mano de obra en instalación, conexión riego actual parque lado derecho a estaciones, zanjeo, rellenos, pruebas, programación..... $ 192,250.00

Suministro e instalación tanque Altamira PROXLB 119 gal. switch de presión, base concreto, Manómetro glicerina, alimentación hidroneumático 1 ½ cedula 40, alimentación eléctrica sistema presurización, control de riego, switch de presión y bomba, pastillas, etc…….. $ 36,200.00

Sub total……$ 228,450.00

IVA. $ 36,552.00

Total…… **$ 265,002.00**

En una **primera etapa** de este proyecto, se incluye sistema de riego por secciones dejando solo línea de preparación a futuro para área después de canal transversal en parte de arriba parque, e **incluye interconexión de riego actual en área poniente** del parque a sistema nuevo.

Sub total……$ 210,000.00

IVA. $ 33,600.00

Total…… **$ 243,600.00**

TIEMPO DE REALIZACION: cuatro a cinco semanas.

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos por su aceptación, quedamos a sus órdenes.....

Ing. Nefi Alejandro Salazar Gómez.
Ced. Prof. 1920252

1ro. de mayo 108 López Mateos Tel. 818390- 0541 Santa Catarina Nuevo León.
E-mail: nefisalazar@msn.com www.rocasycascadas.com.mx

ROCASAR

ROCAS Y CASCADAS

" Un rincón de la naturaleza en su hogar o negocio "

1ro. de mayo 108 López Mateos Tel. 818390- 0541 Santa Catarina Nuevo León.
E-mail: nefisalazar@msn.com www.rocasycascadas.com.mx