

PROYECTO: SEGUNDA ETAPA DE EXPLANA DE ENTRADA A PARQUE DE LA COLONIA

LUGAR: Real San Agustín

Segunda Etapa del Proyecto 2021 denominado EXPLANADA DE ENTRADA AL PARQUE, adicional la construcción de RESBALADERO de concreto (Similar al de Col. Jerónimo Siller).

CATALOGO DE CONCEPTOS

PRELIMINARES			
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
TRAZO Y NIVELACIÓN EN ESPACIO A EJECUTAR OBRA. INCLUYE: REFERENCIAS DE NIVELES, ESTABLECER			
1	BANCO DE NIVEL, TRAZADO DE ESPACIO A TRABAJAR POR MEDIO DE EJES Y REFERENCIAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M.2	632,40
OBRA CIVIL			
FIRME DE ACABADO PULIDO ESPESOR VARIABLE, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO			
2	DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, FUMIGACIÓN DE ESPACIO PREVIO A CONSTRUCCIÓN, CIMBRA, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M.2	632,40
GENERALES			
LIMPIEZA DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA OBRA; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL			
3	PRODUCTO DE DEMOLICIONES PARA SU POSTERIOR RETIRO AL LUGAR QUE DESIGNE EL CONTRATISTA A	LOTE	1,00
BANO PORTÁTIL PARA PERSONAL. INCLUYE: LIMPIEZA CADA SEMANA POR EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA			
4	Y RETIRO INMEDIATO AL FINALIZAR PROYECTO.	PZA	1,00

NOTAS IMPORTANTES

CONDICIONES DE PAGO.

PAGO POR OBRA TERMINADA, NO SE GENERARÁ ANTICIPO.

GARANTÍA

POR VICIOS OCULTOS 1 AÑO

TIEMPO DE ENTREGA

4 SEMANAS

ENTREGABLES DEL PROYECTO

1. FICHA TÉCNICA DE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y APROBADOS.

2. BITÁCORA DE OBRA DEL PROYECTO.

DE LA OBRA

1. SE DEBE PRESENTAR LA LISTA DE TRABAJADORES CON NÚMERO DE SEGURO SOCIAL QUE EJECUTARÁN LA OBRA.

2. TODOS LOS TRABAJADORES DEBERÁN CONTAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD (BOTAS, CHALECOS, CASCO) Y DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS CON CHALECOS DE LA EMPRESA.


Vo.Bo.

ARQ. CARLOS ARTURO GARCÍA MORENO
ENLACE Y RECEPCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.


Vo.Bo.

LIC. ALEJANDRO DÁVILA PEÑA
RESPONSABLE DE SECTOR K6
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.